

LEGENDA:

1. Projektowana nawierzchnia mineralna ścieżek dla ruchu pieszego
2. Projektowany pomost zbudowany na palach dębowych o trzech wysokościach pokładu. Pokład pomostu wykonany z drewna typu modrzew syberyjski obustronnie ryflowany. Elementy drewniane należy zabezpieczyć przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych oraz przed okresowym zalewniem pomostu.
3. Schody na skarpie prowadzące na pomost w formie siedziska wzdłuż linii brzegowej zbiornika. Schody wykonane z koszy gabionowych wypełnionych materiałem kamienny granitowym. Stopnice wykończone za pomocą desek z drewna typu modrzew syberyjski obustronnie ryflowanym. Elementy drewniane należy zabezpieczyć przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych.
4. Poręcz - konstrukcja wykonana ze stali typu Corten natomiast pochwyt wykonany ze stali nierdzewnej średnicy 4 cm.
5. Siedzisko i w formie murka betonowego wykończonego w poziomie i pionie konglomeratem marmurowym polerowanym. Płyty gr 4 cm.
6. Skarpy do ponownego ukształtowania. Spadek na skarpach 1:2, wykończone nawierzchnią trawiastą.
7. Przyjęte rzędne terenowe.
8. Przyjeta wysokość lustra wody w stawie.

Pracownia Architektury Krajobrazu
Łukasz Głowacz
ul. Moniuszki 35, 64-100 Leszno
tel. 668150674
e-mail: projektant@pak-glowacz.pl
NIP: 699-182-86-53 REGON: 301414467

TEMAT	REWITALIZACJA TERENU PARKU IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W JARACZEWIE		
INWESTOR	Gmina Jaraczewo		
ADRES INWESTORA	63-233 Jaraczewo ul. Jarocińska 1		
ADRES INWESTYCJI	63-233 Jaraczewo Teren parku przy ul. Jarocińskiej działki o nr ewid: 438/8; 439; 269/9		
BRANŻA MELIORACYJNA	PROJ.	mgr inż. Klemens Janiak upr. proj. 675/85/Lo upr. proj. 1149/88/Lo	
Pomost			skala 1:250
			nr rys. 2
BRANŻA		DATA	strona
Melioracyjna		Luty 2018	