

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|--|---|----------------------------|--------|--------|
| 1 | KNNR 5 1002-01 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 2 | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego SGP 340 na wysięgniku z lampą SON T Plus 150 W | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 3 | KNNR 5 0902-06 | Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii napowietrznej nn - bezpiecznik | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 4 | KNNR 5 1003-05 | Montaż przewodów z udziałem podnosnika kosowego do opraw oświetleniowych | m przew. m przew. | | |
| | | 3 | | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 5 | KNR 5-08 0813-01 | Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm ²) | szt. | | |
| | | 4 | szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 6 | KNR 5-10 0904-01 | Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm ²) dla linii niskiego napięcia - połączenia prądowe, uzerowanie słupów linii nn, połączenia odgromników i bezpieczników | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 7 | KNR-W 5-10 0802-07 | Montaż trzonów hakowych SOT na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 8 | E- 510 3300- 01 | Montaż ręczny przewodów izolowanych typu AsXSn linii napowietrznych N.N. | m | | |
| | | 55 | m | 55.000 | |
| | | | | RAZEM | 55.000 |
| 9 | KNR 5-10 0803-04 | Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 10 | KSNR 5 0602-05 | Montaż uziomów powierzchniowych poziomych w wykopie gł. 0.8 m w gruncie kat. III | m | | |
| | | 6 | m | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 11 | KSNR 5 0602-08 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w typy "GALMAR" w gruncie kat. III | m | | |
| | | 6 | m | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 12 | KNP 18 D13 1346-01 wsp. 1,4 do R | Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego, pierwsze złącze kontrolne | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 13 | Cennik EK S.A. | Oplaty w RD Jarocin | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |