

## KOSZTORYS OFERTOWY

### „Remont drogi gminnej nr 611027P Góra – Łobez” km 0+000 – 0+465

| Lp.                                      | Podstawa            | Opis                                                                                                                                                     | Jedn.obm.      | Ilość  | Cena jedn. | Wartość |
|------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|---------|
| 1                                        |                     |                                                                                                                                                          |                |        |            |         |
| 1                                        | KNR 2-01 0205-d.104 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km             | m <sup>3</sup> | 75.6   |            |         |
| 2                                        | KNR 2-01 0214-d.104 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV<br>Krotność = 8 | m <sup>3</sup> | 75.6   |            |         |
| 3                                        | KNR 2-31 0104-d.107 | Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm                        | m <sup>2</sup> | 302.5  |            |         |
| 4                                        | KNR 2-31 0114-d.105 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm                                                                           | m <sup>2</sup> | 302.5  |            |         |
| 5                                        | KNR 2-31 0114-d.107 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm                                                                            | m <sup>2</sup> | 2898.3 |            |         |
| 6                                        | KNR 2-31 0114-d.108 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu<br>Krotność = 2                                            | m <sup>2</sup> | 2898.3 |            |         |
| 7                                        | KNR 2-31 0311-d.101 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-wo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm                               | m <sup>2</sup> | 2854.4 |            |         |
| 8                                        | KNR 2-31 0108-d.102 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym                                                                | t              | 6.6    |            |         |
| 9                                        | KNR 2-31 0311-d.105 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-wo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm                             | m <sup>2</sup> | 2899.0 |            |         |
| 10                                       | KNR 2-31 1004-d.107 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 5798.0 |            |         |
| 11                                       | KNR 2-31 1403-d.105 | Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu                                                                                   | m              | 313.4  |            |         |
| 12                                       | KNR 2-31 1404-d.101 | Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu                                                                                                             | m              | 41.0   |            |         |
| 13                                       | KNR 2-31 0114-d.107 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (pobocza)                                                                  | m <sup>2</sup> | 706.2  |            |         |
| 14                                       | KNR 2-31 0114-d.108 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu<br>Krotność = 7                                            | m <sup>2</sup> | 664.2  |            |         |
| 15                                       | KNR 2-31 0114-d.108 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu<br>Krotność = 3                                            | m <sup>2</sup> | -42.0  |            |         |
| <b>Wartość kosztorysowa robót</b>        |                     |                                                                                                                                                          |                |        |            |         |
| <b>Wartość podatku VAT</b>               |                     |                                                                                                                                                          |                |        |            |         |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b> |                     |                                                                                                                                                          |                |        |            |         |

słownie zł:.....

.....  
miejsce i data

.....  
podpis