

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
	DM.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	*	*
	D.05.00.00.	NAWIERZCHNIE	*	*
1	D.05.03.08.	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową K-1 70 w ilości 2,5 kg/m ² i grysem bazaltowym frakcji 5/8 mm w ilości 8 l/m ² i 2/5mm w ilości 4 l/m ²	m ²	8750,00
		1750*5		
	D.06.00.00.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*
2	D.06.03.01.	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości do 10 cm z transportem urobku na odl. do 3 km	m ²	3500,00
		1750*2*1,00		