

PRZEDMIAR ROBÓT

Zadanie nr 5 - Utwardzenie terenu przy świetlicy w Wojciechowie

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5SALA WIEJSKA W WOJCIECHOWIE					
38	KSNR 6 d.50101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gl. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szeroko- ści jezdni i chodników 9*18+27*5+4*5/2	m ²		
			m ²	307.00	
				RAZEM	307.00
39	KSNR 6 d.50113-01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 9*18+27*5+4*5/2	m ²		
			m ²	307.00	
				RAZEM	307.00
40	KSNR 6 d.50113-04	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 9*18+27*5+4*5/2	m ²		
			m ²	307.00	
				RAZEM	307.00
41	KSNR 6 d.50404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypeł- nione piaskiem 94	m		
			m	94.00	
				RAZEM	94.00
42	KNR 2-31 d.50402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 94*0.028	m ³		
			m ³	2.63	
				RAZEM	2.63
43	KNR 2-31 d.50511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej 9*18	m ²		
			m ²	162.00	
				RAZEM	162.00
44	KNR 2-31 d.50511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej 27*5+4*5/2	m ²		
			m ²	145.00	
				RAZEM	145.00