

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa inwestycji: REMONT DACHU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

Adres inwestycji: Gola, ul. Jaraczewska dz. nr 550 i 551

Inwestor: URZĄD GMINY JARACZEWO

Adres Inwestora: Urząd Gminy Jaraczewo ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo

Branża: Budowlana

Sporządził kalkulację:

Data opracowania:

WYKONAWCA:

.....

lp.	podstawa	opis	ilość	jm	cena jedn.	wartość
1.	KNR 4-04 0509-03	rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	540,400	m ²		
2.	KNR 4-01 0511-03	rozebranie pokrycia z płyt styropianowych laminowanych papą nie nadających się do użytku	369,690	m ²		
3.	KNR 4-01 0535-08	rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, itp. z blachy nie nadającej się do użytku	36,960	m ²		
4.	KNR 4-04 0509-03	rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	540,040	m ²		
5.	KNR 4-04 0109-04 analogia	rozebranie kominów ponad dachem	1,663	m ³		
6.	KNNR 2 0308-01	kominy wolnostojące z cegieł w budynkach wieloprzewodowe	2,193	m ³		
7.	KNR 2-02 0602-01	izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	540,040	m ²		
8.	KNR 2-02 0602-02	izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	540,040	m ²		
9.	KNR 2-23 0603-02 analogia	belka drewniana na krawędzi dachu docieplonego dla zamontowania rynny	1,484	m ³		
10.	KNR-W 2-02 0514-01	obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 35 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	54,460	m ²		
11.	KNR 4-01 0311-01	uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cem.-wap. o grubości 1 ceg.	2,053	m ³		
12.	KNR 4-01 0726-01	uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu	24,638	m ³		

lp.	podstawa	opis	ilość	jm	cena jedn.	wartość
13.	KNR 2-02 0609-01	izolacje cieplne i przeciwwilgociowe z płyt styropianowych laminowanych papą gr. 20,0 cm - poziome, na wierzchu konstrukcji na kleju bitumicznym	540,040	m ²		
14.	KNR 0-23 2612-05	ocieplenie ścian budynków płytami styropiano- wymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych z trzpieniem metalowym do stropu z betonu	2 160,160	szt.		
15.	KNR 4-04 0105-01	demontaż starego docieplenia	17,150	m ²		
16.	KNR 0-23 2612-01	ocieplenie ścian budynków płytami styropiano- wymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych gr. 5,0 cm do ścian	17,150	m ²		
17.	KNR 0-23 2612-04	ocieplenie ścian budynków płytami styropiano- wymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	68,600	szt.		
18.	KNR 0-23 2612-06	ocieplenie ścian budynków płytami styropiano- wymi - system STOPTER - przyklejenie warst- wy siatki na ścianach	17,150	m ²		
19.	KNR 0-23 2612-08	ocieplenie ścian budynków płytami styropiano- wymi - system STOPTER - ochrona narożni- ków wypukłych kątownikiem metalowym	2,000	m		
20.	KNR 4-04 1105-01	transport gruzu samochodem samowyladow- czym przy ręcznym załadunku i mechanicz- nym rozładunku na odl.do 1 km	1,663	m ³		
21.	KNR 4-04 1105-02	transport gruzu samochodem samowyladow- czym przy ręcznym załadunku i mechanicz- nym rozładunku - dodatek za każdy rozpo- częty km ponad 1 km	1,663	m ³		
22.	KNR 4-04 1101-02	transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz- nym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	44,363	m ³		

lp.	podstawa	opis	ilość	jm	cena jedn.	wartość
23.	KNR 4-04 1101-05	transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz- nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	44,363	m ³		
24.	kalkulacja własna	utyliczacja papy oraz styropianu	45,000	m ³		
					VAT	