

a) Przebudowa chodnika w m. Parzęczew

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY DROGOWE				
1	KNR 2-01 0119-d.1 03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.3		
2	KNR 2-01 0205-d.1 04	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km (zjazdu)	m ³	115.4*0.3 = 34.6		
3	KNR 2-01 0214-d.1 04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8	m ³	34.6		
4	KNR 2-01 0205-d.1 03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km (ukop) + materiał	m ³	259.6*0.3*0.1 = 7.8		
5	KNR 2-01 0214-d.1 03	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II Krotność = 8	m ³	7.8		
6	KNR 2-01 0313-d.1 01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi (kat.gr.I-II)	m ³	7.8		
7	KNR 2-31 0401-d.1 06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	80.0+171.0 = 251.0		
8	KNR 2-31 0402-d.1 04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	(80.0+171.0)*0.06 = 15.1		
9	KNR 2-31 0403-d.1 03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	171.0		
10	KNR 2-31 0403-d.1 03	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm przez analogię - Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	80.0		
11	KNR 2-31 0114-d.1 05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (zjazdu)	m ²	115.4		
12	KNR 2-31 0114-d.1 07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	115.4		
13	KNR 2-31 0114-d.1 08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 3	m ²	-115.4		
14	KNR 2-31 0401-d.1 04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	259.6		
15	KNR 2-31 0407-d.1 03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	259.6		
16	KNR 2-31 0105-d.1 05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu (chodnik + zjazdu)	m ²	282.5+115.4 = 397.9		
17	KNR 2-31 0105-d.1 06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2	m ²	397.9		
18	KNR 2-31 0511-d.1 02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (chodnik) - kolor szary	m ²	282.5		
19	KNR 2-31 0105-d.1 01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu (zjazdu)	m ²	115.4		
20	KNR 2-31 0105-d.1 02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu (zjazdu) Krotność = 7	m ²	115.4		
21	KNR 2-31 0511-d.1 03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (zjazdu) - kolor czerwony	m ²	115.4		
22	KNR 2-31 0605-d.1 07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 50 cm	m	2.0		
23	KNR 2-31 0605-d.1 04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm	ściank.	1		
24	KNR 2-31 0605-d.1 01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m ³	2.0*1.0*0.5 = 1.0		
Razem dział: ROBOTY DROGOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie zł:.....

KOSZTORYS OFERTOWY- zadanie nr 1

b) Przebudowa chodnika w ul. Strzyżewskiej w m. Rusko

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 CHODNIK ULICA STRYŻEWSKA W RUSKU						
1	KSNR 6 0101-d.103	Koryta wykonywane mechanicznie gr. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	188,70		
2	KSNR 6 0109-d.101	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2, 5MPa gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²	145,50		
	analogia					
3	KSNR 6 0109-d.102	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2, 5MPa gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²	21,00		
	analogia					
4	KSNR 6 0404-d.103	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	111,00		
5	KNR 2-31 0402-d.104	Kawa pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	3,11		
6	KNR 2-31 0511-d.102	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	145,50		
7	KNR 2-31 0511-d.103	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	21,00		
8	KNR AT-03 d.10401-01	Scieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x28x10 cm	m	74,00		

Wartość robót netto	
Podatek VAT 23%	
Wartość robót brutto	

Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN.

Słownie zł:.....

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

L.p.	Nazwa zadania	Wartość
1.	Przebudowa chodnika w m. Parzęczew	
2.	Przebudowa chodnika w ul. Strzyżewskiej w m. Rusko	
3.	Utwardzenie terenu przy świetlicy w m. Suchorzewku	
4.	Wartość netto	
5.	Podatek VAT	
6.	Wartość brutto	

Słownie zł.:.....