

Przedmiar robót

Malowanie elewacji wraz z pracami naprawczymi - Zespół Szkół w Rusku

Budowa: Malowanie Elewacji wraz z pracami naprawczymi - ZS Rusko, ul. Szkolna

Nazwa i kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Inwestor: ZESPÓŁ SZKÓŁ W RUSKU, UL. SZKOLNA 29

	Podstawa	Opis	JM	Ilość
	Kosztorys	Malowanie elewacji wraz z pracami naprawczymi - ZS Rusko		
1	Element	Elewacja		
1.1	kalkulacja własna	Naprawa ościeży (uzupełnienie klejem elastycznym) przy styku z metalowym parapetem	szt.	92
1.2	kalkulacja własna	Naprawa spękań na murach zewnętrznych wokół nadproży, w narożnikach okien oraz na ścianach - szczeliny wypełnić preparatem KERAKOLL lub równoważnym	mb	150
1.3	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekko-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ścian, murki ogniowe, ościeża	m2	1546
1.4	KNR 0-23 2611-02 -analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekko-moką - Jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt	m2	1546
1.5	KNR W 2-02 1519 -03 analogia	Malowanie farbami sylikonowymi elewacji wraz z ościeżami - kolorystyka pastelowa	m2	1546
1.6	kalkulacja własna	Naprawa połączeń rynnowych w rynnach PCV 125 mm	szt.	100
1.7	KNR 401 0535-04	Rozebranie rynien PCV	mb	26,5
1.8	KNRW 202 0524 -02 analogia	Montaż prefabrykowanych rynien PCV	mb	26,5
1.9	KNR 401 0535-05	Rozebranie rur spustowych - rury do dalszego użytku	mb	197,7
1.10	KNRW 202 0531-04	Montaż zdemontowanych rur spustowych - wraz z wymianą częściową uchwytów	mb	197,7
1.11	Kalkulacja własna	Malowanie podbitki drewnianej wraz z przygotowaniem podłoża (dwukrotnie lakierobełca)	m2	203
1.12	Kalkulacja własna	praca rusztowań	kpl	1
1.13	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie okien, drzwi cokołów klinkierowych przed zachłapaniem	kpl	1