



www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

URZĄD GMINY JARACZEWO

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

tel. +48 62 747 41 02

+48 62 740 80 02

tel./fax +48 62 747 31 02

Jaraczewo, dnia 22 maja 2014 roku

P-zp.271.10.2014

Do wszystkich Wykonawców w postępowaniu

Dotyczy postępowania Nr P-zp.271.10.2014 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: *Przebudowa ulicy Topolowej w Jaraczewie wraz z budową kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej*

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą, informuję, że w dniu 19 maja 2014 roku wpłynęła do Zamawiającego prośba od wykonawcy o udostępnienie na stronach internetowych następujących informacji:

Wójt Gminy Jaraczewo, działając zgodnie z powołanym przepisem udziela na zadane pytanie odpowiedzi.

Pytanie:

Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o udzielenie informacji, dlaczego kosztorys ofertowy pn. „Budowa kanalizacji deszczowej od studni D-14 do studni istniejącej” nie przewiduje prac rozbiórkowych i remontowych w nawierzchni w ciągu ul. Ogrodowej.

Wykonawca wskazuje również, że brak jest danych technicznych do zamontowania separatora koalescencyjnego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że prace związane z rozbiórką i wykonaniem podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej na długości demontażu i montażu przykanalika są ujęte w

poz. 17 i 18 kosztorysu ofertowego "BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ OD STUDNI D-14 DO STUDNI S-istn."

Ponadto Zamawiający podaje dane techniczne do zamontowania separatora koalescencyjnego: separator koalescencyjny substancji ropopochodnych o pojemności 50l/s wyposażony w pływakowe odcięcie odpływu zabezpieczające przed wypłynięciem zdeponowanych substancji ropopochodnych oraz pionowy kanał do poboru próbek w zasyfonowanym odpływie. Urządzenie w wykonaniu najazdowym z włazem Ø 600 w klasie obciążenia D400.


Wójt Gminy
Andrzej Strugała
(Kierownik Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)