

Jaraczewo: Przebudowa ulicy Topolowej w Jaraczewie wraz z budową kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 99459 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo, woj. wielkopolskie, tel. 062 7473102, faks 062 7473102.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Topolowej w Jaraczewie wraz z budową kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Przebudowa ulicy Topolowej w km 0+000-0+374,60 - 374,60 mb: - nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej szarej typu Holland gr. 8cm - 1005,96 m² - nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej szarej typu Starobruk gr. 8cm - 866,78 m² - chodnik z kostki brukowej betonowej typu Starobruk (barwy jesieni) gr. 8cm - 55,10 m² - chodnik z kostki brukowej betonowej szarej typu Holland gr. 8cm - 102,80 m² - wjazdy z kostki brukowej betonowej czerwonej typu Holland gr. 8cm - 38,50 m² - miejsca postojowe z płyt prefabrykowanych wielootworowych typu MEBA wypełnione kruszywem kamiennym naturalnym - 585,60 m² 2. Budowa kanalizacji deszczowej od studni D-1 do studni D-14 - 377,30mb - Ø 250mm - 135,00mb - Ø 315mm - 242,30mb 3. Budowa kanalizacji deszczowej od studni D-14 do studni S-istn. - 246,00mb - Ø 315mm - 246,00mb 4. Budowa sieci wodociągowej Ø110mm - 312 mb (węzły 1-4) RODZAJ ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW: Kostka brukowa szara typu Holland gr. 8cm Kostka brukowa kolorowa (czerwona) typu Holland gr. 8cm Kostka brukowa szara typu Starobruk gr. 8cm Kostka brukowa (barwy jesieni) Starobruk gr. 8cm Krawężnik betonowy uliczny wibroprasowany szary 15x30x100 Obrzeże betonowe wibroprasowane szare 8X30X100 Miał kamienny naturalny 0/5mm Kruszywo łamane naturalne o

uziarnieniu 0/31,5mm Studzienki ściekowe z elementów prefabrykowanych Ø500mm Kanał deszczowy z rur PVC-U z litym rdzeniem o sztywności obwodowej SN8 kN/m2 SDR 34 o grubości ścianki 4,7mm dla Ø 160mm, 7,3mm dla Ø 250mm, 9,2mm dla Ø 315mm. Połączenie kielichowe z uszczelką elastomerową zamontowaną fabrycznie. Studnie rewizyjne z elementów prefabrykowanych typ BS1000 ze zintegrowaną uszczelką, klasa betonu C-35/45. Stopnie złazowe żeliwne. Przejścia rur kanalizacyjnych szczelne. Pokrywy nadstudzienne z włazem typu ciężkiego. Rury PE 110 SDR17 Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania oraz zagospodarowania terenu wokół budynku. Zamówienie należy wykonać zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, dokumentacją projektową, opisami technicznymi.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.23.10.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH DROBUD SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poznańska 71a, ul. Poznańska 71a,
63-200 Jarocin, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 720233,21 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 614435,91

Oferta z najniższą ceną: 614435,91 / **Oferta z najwyższą ceną:** 794365,43

Waluta: PLN.