

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3	Element	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej		
13	KNR 231/814/1	Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20' cm na podsypce piaskowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		9,0*2+19,0	37,000000	
		RAZEM:	37,000000	m
				37,000
14	KNR 231/401/2	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20' cm, grunt kategorii III-IV		
	Wyliczenie ilości robót:			
		37,000	37,000000	
		RAZEM:	37,000000	m
				37,000
15	KNR 231/402/3	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła, beton C8/10		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,20*0,20*37,000	1,480000	
		RAZEM:	1,480000	m3
				1,480
16	KNR 231/407/4	Obrzeża betonowe, 30x8' cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
	Wyliczenie ilości robót:			
		37,000	37,000000	
		RAZEM:	37,000000	m
				37,000
17	KNR 231/104/1	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10' cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		9,0*19,0	171,000000	
		RAZEM:	171,000000	m2
				171,000
	KNR 231/104/2	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy 1' cm zagęszczenia. Pogrubienie do 15 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		171,000	171,000000	
		RAZEM:	171,000000	m2
				171,000
19	KNR 11/321/3	Chodniki z kostki betonowej "Polbruk" grubości 60' mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50' mm z wypełnieniem spoin piaskiem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		171,000	171,000000	
		RAZEM:	171,000000	m2
				171,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4	Element	Nawierzchnia trawiasta		
20	KNR 221/218/2	Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Wokół siłowni	$(9,0 \times 2,5 \times 2 + (19,0 + 2,5 \times 2) \times 2,50) \times 0,15$		
		15,750000		
		RAZEM:	15,750000	m3
21	Kalkulacja własna	Dostawa ziemi urodzajnej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		37,000		
		37,000000		
		RAZEM:	37,000000	m3
22	KNR 201/505/1	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III		
	Wyliczenie ilości robót:			
		105,000		
		105,000000		
		RAZEM:	105,000000	m2
23	KNR 221/401/1	Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu I-II R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000		
	Wyliczenie ilości robót:			
		$9,0 \times 2,5 \times 2 + (19,0 + 2,5 \times 2) \times 2,50$		
		105,000000		
		RAZEM:	105,000000	m2