

Kosztorys ofertowy

Naprawa elewacji budynku ośrodka zdrowia w Jaraczewie wraz remontem pokrycia dachowego uszkodzonych w wyniku nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017 r."

Budowa: **Ul. Jarocińska 7
63-233 Jaraczewo**

Inwestor: **Gmina Jaraczewo, 63-233 Jaraczewo, ul. Jarocińska 1**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Pracownia Projektowa Kowalski, ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin**

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wartość z narzutami
	Kosztorys	Naprawa elewacji budynku ośrodka zdrowia w Jaraczewie wraz remontem pokrycia dachowego uszkodzonych w wyniku nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017 r."			
1	Element	Roboty malarskie			
1.1	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, grunt pod farbę systemu Ceresit lub równoważny	m2	566,032	
1.2	KNRW 202/1510/11	Malowanie farbami emulsyjnymi, zewnętrzne powierzchnie betonowe, bez gruntowania. Farba akrylowo-silikonowa lub równoważna, kolor jasne i średniointensywne	m2	566,032	
2	Element	Roboty dekarskie			
2.1	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku. Demontaż opierzeń i parapetów	m2	1	
2.2	NNRNKB 202/541/1	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25' cm. Parapety	m2	1,0	
3	Element	Naprawa połaci dachu			
3.1	KNR 401/519/6	Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa	m2	295,970	
3.2	KNNR 3/503/1	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, jednokrotne pokrycie papą wierzchniego pokrycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia papy. Papa nawierzchniowa termozgrzewalna na włókninie poliestrowej gr 5,2 mm, modyfikowana SBS	m2	295,970	
4	Element	Rusztowania			
4.1	KNR 202/1604/3 (1)	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20' m, nakłady podstawowe	m2	511,560	
4.2		Czas pracy rusztowań	m-g	247,85	
5	Element	Remont zadaszeń nad drzwiami			
5.1		Kalkulacja własna. Dostawa i montaż zadaszenia nad drzwiami wejściowymi ze szkła hartowanego i klekonego na własnej podkonstrukcji. Daszek w rzucie z góry 160x100 cm.	kpl	3	
6	Element	Remont zjazdów do garażu i obudowy wsypu do węgla			
6.1	KNRW 202/1510/11	Malowanie farbami emulsyjnymi, zewnętrzne powierzchnie betonowe, bez gruntowania. Farba silikatowa Ceresit lub równoważna, kolor wg elewacji	m2	70,54	
6.2	KNRW 202/515/2 (2)	Obróbki z blachy z tytan-cynku przy szerokości w rozwinięciu ponad 25' cm	m2	24,750	

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	Naprawa elewacji budynku ośrodka zdrowia w Jaraczewie wraz remontem pokrycia dachowego uszkodzonych w wyniku nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017 r."	
1	Roboty malarskie	
2	Roboty dekarские	
3	Naprawa połaci dachu	
4	Rusztowania	
5	Remont zadaszeń nad drzwiami	
6	Remont zjazdów do garażu i obudowy wysypu do węgla	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem Naprawa elewacji budynku ośrodka zdrowia w Jaraczewie wraz remontem pokrycia dachowego uszkodzonych w wyniku nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017 r." nettc	