

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY DROGOWE					
1	KNR 2-01 d.10119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.3	km		
			km	0.30	
				RAZEM	0.30
2	KNR 2-31 d.10813-01	Rozebranie obrzeży 8x30 cm przez analogię - Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 325.3	m		
			m	325.30	
				RAZEM	325.30
3	KNR 2-01 d.10228-03	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. IV 705.5-27.5*0.43	m ³		
			m ³	693.68	
				RAZEM	693.68
4	KNR 2-01 d.10212-03	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 705.5-27.5*0.43	m ³		
			m ³	693.68	
				RAZEM	693.68
5	KNR 2-31 d.10810-01	Rozebranie nawierzchni kostki brukowej betonowej przez analogię - Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej 165.7*4.8+68.5*5+41.1*4.2-130.88-27.5	m ²		
			m ²	1152.10	
				RAZEM	1152.10
6	KNR 2-01 d.10214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8 705.5-27.5*0.43	m ³		
			m ³	693.68	
				RAZEM	693.68
7	KNR 2-01 d.10233-02	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III 1376.5-130.9-27.5	m ²		
			m ²	1218.10	
				RAZEM	1218.10
8	KNR 2-31 d.10104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 1376.5-130.9-27.5	m ²		
			m ²	1218.10	
				RAZEM	1218.10
9	KNR 2-31 d.10104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 10 1376.5-130.9-27.5	m ²		
			m ²	1218.10	
				RAZEM	1218.10
10	KNR 2-31 d.10402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (pod krawężnik 15x30 cm) 325.3*0.06	m ³		
			m ³	19.52	
				RAZEM	19.52
11	KNR 2-31 d.10403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 325.3	m		
			m	325.30	
				RAZEM	325.30
12	KNR 2-31 d.10114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 1376.5-130.9-27.5	m ²		
			m ²	1218.10	
				RAZEM	1218.10
13	KNR 2-31 d.10114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 1376.5-130.9-27.5	m ²		
			m ²	1218.10	
				RAZEM	1218.10
14	KNR 2-31 d.10511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka z rozbiórki) 1310.48-130.88-65.5-27.5	m ²		
			m ²	1086.60	
				RAZEM	1086.60
15	KNR 2-31 d.10401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 325.3	m		
			m	325.30	
				RAZEM	325.30
16	KNR 2-31 d.11406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 8	szt.		
			szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
17	KNR 2-31 d.11406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych 5	szt.		
			szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
18	KNR 2-31 d.10511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1376.5-27.5-1086.6	m ²		
			m ²	262.40	
				RAZEM	262.40