

PRZEDMIAR ROBÓT

PODSTAWA WYCENY	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA	
		NAZWA	IŁOŚĆ
1	2	3	4
KNR 2-21 0217-03	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt niezadarniony)	m3	107,50
	86*5*0.25		
KSNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m2	404,00
	101*4		
KSNR 1 0208-01	Nasypy wyk.koparkami zgarniakowymi z bezp.przerzutem gruntu kat. I-II uzyskanego z ukopu.	m3	193,50
	86*4.5*0.5		
KSNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gl. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2	493,60
	86*5+53*1.2		
KSNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gl. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2	205,80
	49*4.2		
KSNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	498,00
	86*4.2+65*1.2+49*1.2		
KSNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m2	498,00
	86*4.2+65*1.2+49*1.2		
KSNR 6 0113-01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m2	498,00
	86*4.2+65*1.2+49*1.2		
KSNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3	13,65
	65*3*0.07		
KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po zagęszcz.7 cm	m2	800,00
	200*4		
KSNR 6 1301-01	Pobocza - profilowanie	m2	330,00
	135*0.5*2+65*1.5*2		
KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m3	107,50
	107.5		
KSNR 6 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m	130,00

