

Kosztorys ofertowy

Malowanie elewacji wraz z pracami naprawczymi - Budynek Urzędu Gminy, ul. Jarocinska 1, Jaraczewo

Malowanie elewacji wraz z pracami naprawczymi - Budynek Urzędu Gminy, ul.

Budowa: Jarocinska 1, Jaraczewo

Nazwa i kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Inwestor: Urząd Gminy Jaraczewo, ul. Jarocinska 1, 63-233 Jaraczewo

Opracowujący kosztorys:

Wartość kosztorysu netto: Zł

VAT: Zł

Wartość kosztorysu brutto: Zł

Słownie:/100

Data opracowania:

Kosztorys opracował:

	Podstawa	Opis	JM	Ilość	Wartość jedn.	Wartość razem
	Kosztorys	Malowanie elewacji wraz z pracami naprawczymi - Budynek Urzędu Gminy, ul. Jarocińska 1, Jaraczewo				
	1 Element	Elewacja				
1.1	kalkulacja własna	Naprawa komina na dachu (skucie starego tynku, wykonanie nowego tynku cementowo-wapiennego, malowanie farbą silikonową - powierzchnia komina ok.. 6,0 m 2)	kpl	1		
1.2	kalkulacja własna	Naprawa spękań na murach zewnętrznych - dotyczy elewacji zachodniej oraz północnej	kpl	1		
1.3	kalkulacja własna	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lkekko-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ściany, cokoly, murki ogniowe, ościeża	m2	819,522		
1.4	kalkulacja własna	Nałożenie na nowo siatki i kleju oraz struktury tynku na elewacji wschodniej oraz południowej	m2	313,352		
1.5	kalkulacja własna	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lkekko-moką - jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt	m2	695,502		
1.6	kalkulacja własna	Malowanie farbami akrylowo-sylikonowymi elewacji wraz z ościeżami -farba typu Novasil Tikkurila lub równoważnymi. Kolory przyjęto wg wzornika Tikkurila nr 4835 oraz 4977,	m2	695,502		
1.7	kalkulacja własna	Nałożenie na nowo tynku mozaikowego na cokołach wraz z gruntowaniem	m2	124,02		
1.8	Kalkulacja własna	praca rusztowań	kpl	1		
1.9	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie okien, drzwi, nawierzchni chodników przed zachłapaniem	kpl	1		
	2 Element	Roboty ślusarskie				
1.10	Kalkulacja własna	Wykonanie pałąków ochronnych brabiny wylazowej na dach wraz z malowaniem	kpl	1		
1.11	Kalkulacja własna	Wykonanie zadaszenia stalowo-szklanego nad wejściem głównym	kpl	1		
1.12	Kalkulacja własna	Oczyszczenie oraz malowanie krat w oknach	m2	16,515		
					Razem netto:	
					VAT:	
					Razem brutto:	