

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI
GOLA – UL. OKRĘŻNA – ETAP I

INWESTOR : URZĄD GMINY JARACZEWO

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S) +Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

OPRACOWAŁ:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI GOLA - UL. OKRĘŻNA - ETAP I

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.250	km km	0.250	
				RAZEM	0.250
2	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 1060.0	m ² m ²	1060.000	
				RAZEM	1060.000
3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 1060.0	m ² m ²	1060.000	
				RAZEM	1060.000
4	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 1060.0	m ² m ²	1060.000	
				RAZEM	1060.000
5	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 1030.0	m ² m ²	1030.000	
				RAZEM	1030.000
6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1030.0	m ² m ²	1030.000	
				RAZEM	1030.000
7	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 1000.0	m ² m ²	1000.000	
				RAZEM	1000.000
8	KNR 2-31 0105-03	Wyrównanie poboczy żwirem przez analogię do warstwy podsypki z niesortu granitowego - grubości 3 cm 375.0	m ² m ²	375.000	
				RAZEM	375.000
9	KNR 2-31 0105-04	Wyrównanie poboczy żwirem przez analogię do warstwy podsypki z niesortu granitowego - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7 375.0	m ² m ²	375.000	
				RAZEM	375.000

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI GOLA - UL. OKRĘŻNA - ETAP I

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.250		
2	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²	1060.0		
3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	1060.0		
4	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2	m ²	1060.0		
5	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	1030.0		
6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	1030.0		
7	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²	1000.0		
8	KNR 2-31 0105-03	Wyrównanie poboczy żwirem przez analogię do warstwy podsypki z niesortu granitowego - grubość 3 cm	m ²	375.0		
9	KNR 2-31 0105-04	Wyrównanie poboczy żwirem przez analogię do warstwy podsypki z niesortu granitowego - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7	m ²	375.0		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: