

KOSZTORYS OFERTOWY

„Przebudowa chodnika w ulicy Gostyńskiej w Jaraczewie”

L.p.	Podstawa wyceny	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	J.m.	Ilość	Cena jedn.*	Wartość*
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
1	KNNR 1 0111-01	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,40		
2	KNNR 6 0806-01	D.01.02.01.	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m	408,00		
3	KNNR 6 0805-01		Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinka) gr. 12 cm o spoinach wypełnionych piaskiem	m ²	5,60		
4	KNNR 6 0805-05		Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²	22,71		
5	KNNR 6 0803-05 analogia		Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej	m ²	10,60		
6	KNNR 6 0802-06		Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie	m ²	7,72		
7	KNNR 6 0802-07		Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm ręcznie	m ²	5,90		
8	KNR 2-31 1406-04		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych	szt	3,00		
9	KNR 4-04 1103-04 1103-05		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 4 km	m ³	176,34		
Razem dział D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
D.04.00.00 PODBUDOWY							
10	KNNR 6 0101-02	D.04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gl. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	521,50		
11	KNNR 6 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwę konstrukcyjne nawierzchni	m ²	521,50		
12	KNNR 6 0109-0 analogia	D.04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarnie o wytrzymałości RM=2,5 MPa grubość 15 cm	m ²	521,50		
Razem dział D.04.00.00 PODBUDOWY							
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC							

13	KNNR 6 0403-03	D.08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	408,00		
14	KNNR 6 0502-01	D.08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	358,50		
15			Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka brukowa z odzysku	m2	8,50		
16			Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej (zjazdu) grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	154,50		
17	KNNR 6 0404-03	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	25,00		
Razem dział D.08.00.00 ELEMENTY ULIC							
18	wartość robót netto						
19	podatek VAT 22%						
20	wartość robót brutto						

* Ceny jednostkowe i wartości należy podać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN

Słownie zł.:.....

.....,dnia.....

(podpis osoby uprawnionej)