



www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

URZĄD MIASTA I GMINY JARACZEWO

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

tel. +48 62 747 41 02

+48 62 740 80 02

tel./fax +48 62 747 31 02

P-zp.271.01.25.2018

Jaraczewo, dnia 9 listopada 2018 roku

Do Wykonawców w postępowaniu

Dotyczy postępowania Nr P-zp.271.01.25.2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniu 7 listopada 2018 r. od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytania wraz z odpowiedzią:

Pytanie:

Proszę o załączenie obciążeń działających na stropodach. Informacja ta jest niezbędna do wykonania wyceny płyt stropowych.

Odpowiedź:

Obciążenia stałe						
L.p.	Warstwa	Grubość [m]	Ciężar objętościowy [kN/m ³]	Obciążenie charakterystyczne [kN/m ²]	Współczynniki	Obciążenie obliczeniowe [kN/m ²]
1	Papa wierzchniego krycia np. Icopal FIRE SMART DUO top SZYBKIPROFIL SBS	-	-	0,1	1,35	0,135
2	Papa podkładowa np. Icopal FIRE SMART DUO BAZA	-	-			
3	Gładź beonowa gr. 5 cm	0,050	24	1,2	1,35	1,620
4	Styropian 20 cm EPS 100-038	0,200	0,45	0,09	1,35	0,122
5	Kliny styropianowe 0-32 cm	0,320	0,45	0,144	1,35	0,194
6	Paroizolacja z papy termozgrzewalnej	-	-	0,15	1,35	0,203
7	Strop z płyt sprężonych typu SP 26,5 cm	0,265	-	3,65	1,35	4,928
8	Sufit podwieszony płyta GKB 1,25 cm na ruszcie stalowym	0,0125	-	0,2	1,35	0,270
			SUMA	5,534	1,35	7,471
Obciążenia klimatyczne						
1	Obciążenie śniegiem	-	-	0,72	1,5	1,080
2	Obciążenie wiatrem	-	-	0,07	0,9	0,063
			SUMA	0,79		1,143
			RAZEM	6,324		8,614

Z up. BURMISTRZA

Stanisław Anusiewicz
Zastępca Burmistrza

(Kierownik Zamawiającego)



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

