

PRZEDMIAR ROBÓT

Zadanie nr 1

- Utwardzenie terenu przy świetlicy w Brzostowie
- Budowa chodnika w ulicy Strzyżewskiej w Rusku

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4SALA WIEJSKA W BRZOSTOWIE					
27	KSNR 6 d.40805-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem 15	m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
28	KNR 2-01 d.40105-05	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) 2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
29	KSNR 6 d.40101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gl. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 109	m ²	109.00	
				RAZEM	109.00
30	KSNR 6 d.40114-02 analogia	Warswa dolna podbudowy z destruktu asfaltowego gr. 15 cm - MATERIAŁ INWESTORA 109	m ²	109.00	
				RAZEM	109.00
31	KSNR 6 d.40114-04	Warswa górna podbudowy z destruktu asfaltowego gr. 8 cm-MATERIAŁ INWESTORA 109	m ²	109.00	
				RAZEM	109.00
32	KNR 2-31 d.40511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 109	m ²	109.00	
				RAZEM	109.00
33	KSNR 6 d.40404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 44	m	44.00	
				RAZEM	44.00
34	KNR 2-31 d.40402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 44*0.028	m ³	1.23	
				RAZEM	1.23
35	KNR 2-01 d.40126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 24*5/2	m ²	60.00	
				RAZEM	60.00
36	KNR 2-01 d.40126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 3 60	m ²	60.00	
				RAZEM	60.00
37	KNR 2-01 d.40510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm 60	m ²	60.00	
				RAZEM	60.00
7CHODNIK ULICA STRYŻEWSKA W RUSKU					
53	KSNR 6 d.70101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gl. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 1.7*(5.5+30.5+15.5+28+23.5+4.5+5.5+5.5)	m ²	201.45	
				RAZEM	201.45
54	KSNR 6 d.70109-01 analogia	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 1.5*(5.5+30.5+15.5+28+23.5)	m ²	154.50	
				RAZEM	154.50
55	KSNR 6 d.70109-02 analogia	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 1.5*(4.5+5.5+5.5)	m ²	23.25	
				RAZEM	23.25
56	KSNR 6 d.70404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 118.5	m	118.50	
				RAZEM	118.50
57	KNR 2-31 d.70402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 118.5*0.028	m ³	3.32	
				RAZEM	3.32
58	KNR 2-31 d.70511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1.5*(5.5+30.5+15.5+28+23.5)	m ²	154.50	
				RAZEM	154.50
59	KNR 2-31 d.70511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1.5*(4.5+5.5+5.5)	m ²	23.25	
				RAZEM	23.25