

Załącznik nr 3

do cenowego badania rynku nr P-zp.2600.20.2016 z dnia 28.07.2016 r.

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Podstawa wyceny	Urządzenie	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto
I.	Adaptacja poddasza świetlicy wiejskiej					
1	Kalkulacja własna	Wykończenie rusztu pod podłogę drewnianą (uzupełnienie poziomu przy wyjściu z klatki schodowej)	m2	9,83		
2	Kalkulacja własna	Ułożenie płyty OSB gr. 22,0 mm na ruszcie drewnianym	m2	9,83		
3	Kalkulacja własna	Wykonanie ścian G-K gr. 12 cm na ruszcie metalowym wraz z izolacją termiczną z wełny mineralnej	m2	21,73		
4	Kalkulacja własna	Wykończenie otworu drzwiowego w ścianie G-K	szt.	2,00		
5	Kalkulacja własna	Dostawa oraz montaż drzwi stalowych izolowanych o wym 90*200	szt.	1,00		
6	Kalkulacja własna	Demontaż oraz ponowny montaż drzwi stalowych	szt.	1,00		
7	Kalkulacja własna	Wykończenie stropu izolowanego nad przedsionkiem	m2	3,30		
8	Kalkulacja własna	Izolację cieplną z wełny mineralnej Gr. 15 cm montowaną pomiędzy krokwiami, wraz z paroizolacją	m2	158,20		
9	Kalkulacja własna	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym, płyta G-K	m2	158,20		
10	Kalkulacja własna	Wykonanie tynków cementowo-wapiennych na szczytach oraz	m2	80,20		
11	Kalkulacja własna	Gładzie szpachlowe na tynkach cem.wap	m2	80,20		
12	Kalkulacja własna	Malowanie ścian oraz sufitów farbami emulsyjnymi	m2	281,85		
13	Kalkulacja własna	Montaż parapetów wewnętrznych	szt.	3,00		
14	Kalkulacja własna	Wykonanie posadzki z wykładziny PCV heterogeniczna gr. 2,0 mm i 0,7 warstwa użytkowa (wzór deski)	m2	112,05		
15	Kalkulacja własna	Listwy przypodłogowe	mb	44,50		
16	Kalkulacja własna	Dostawa oraz montaż lamp świetłowodowych typu nastropowego	szt.	6,00		
17	Kalkulacja własna	Dostawa oraz montaż włączników	szt.	3,00		
18	Kalkulacja własna	Dostawa oraz montaż gniazd elektrycznych	szt.	8,00		
19	Kalkulacja własna	zabudowa G-K	mb	80,00		
20	Kalkulacja własna	Dostawa oraz montaż okablowania 3x2,5 mm w peszlach w	mb	120,00		
21	Kalkulacja własna	Dostawa oraz montaż podrozdzielnic elektrycznej z zabezpieczeniem obwodów oświetlenia oraz gniazd	kpl	1,00		
22	Kalkulacja własna	Montaż grzejników płytowych 22KV/600 - 1,5 m	szt.	6,00		
23	Kalkulacja własna	Rurociągi z rur warstwowych PE-HD. Al-pex wraz z łącznikami i izolacją dn 17x2,5 mm	mb	42,00		
24	Kalkulacja własna	Wykonanie podejścia kanalizacyjnego do zlewozmywaka	kpl	1,00		
25	Kalkulacja własna	Wykonanie podejścia wodociągowego do zlewozmywaka	kpl	1,00		
II.	Remont budynku gospodarczego					
26	Kalkulacja własna	Skucie zmuśniętego tynku ze ścian zewnętrznych	m2	15,00		
27	Kalkulacja własna	Uzupełnienie tynków cementowo-wapiennych na elewacji	m2	15,00		
28	Kalkulacja własna	Zeskrobanie i umycie starej farby z elewacji	m2	112,43		
29	Kalkulacja własna	Gruntowanie tynków pod wyprawę elewacyjną	m2	112,43		
30	Kalkulacja własna	Malowanie elewacji farbami akrylowymi (kolorystyka pastelowa)	m2	112,43		
31	Kalkulacja własna	Demontaż istniejącego pokrycia dachowego wykonanego z płyt azbestowo-cementowych, wraz z utylizacją	m2	57,00		
32	Kalkulacja własna	Montaż blachy dachowej trapezowej TR 35 powłoką poliesterową	m2	57,00		
33	Kalkulacja własna	Obróbki blacharskie z blachy stalowej powłoką (kalenica, wiatrownice, pasy nadrynnowe)	m2	12,85		
34	Kalkulacja własna	Montaż rynien tytanowo-cynkowych śr. 100 mm wraz z uchwytami	mb	20,00		
35	Kalkulacja własna	Montaż rur spustowych śr. 80 mm - tytanowo-cynkowe wraz z uchwytami	mb	7,00		
36	Kalkulacja własna	Powiększenie otworu drzwiowego do wym., 1,0 x 2,1 m w raz z wymianą nadproża w ścianie gr. 25 cm	szt.	1,00		
37	Kalkulacja własna	Przesklepienie otworu bramowego w ścianie gr. 25 cm (pod montaż nowej bramy)	szt.	1,00		
38	Kalkulacja własna	Oczyszczenie oraz malowanie istniejącej konstrukcji stalowej zadaszenia	m2	3,68		
39	Kalkulacja własna	Dostawa oraz montaż bramy o wym. 2,7 x 2,8 m izolowanej. Wyposażenie w rygiel skrzydła biernego oraz zamek na wkładkę bębnową	kpl	1,00		
40	Kalkulacja własna	Dostawa oraz montaż drzwi zewnętrznych izolowanych 90*200 cm wyposażonych w zamek z wkładką bębnową	szt.	1,00		
Razem wartość netto						
VAT 23%						
Razem wartość brutto						

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

	Nazwa elementu	Wartość
I.	Adaptacja poddasza świetlicy wiejskiej	
II.	Remont budynku gospodarczego	
Razem wartość netto:		
VAT 23%		
Razem wartość brutto:		